



Az. Ospedaliera "Pugliese Ciaccio"

Ufficio Tecnico

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento del reparto di Cardiologia e Medicina del PO Pugliese di Catanzaro

COMMITTENTE: A.O. Pugliese - Ciaccio

Data, _____

IL TECNICO
Arch. Luigi Matarese

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Cardiologia (SpCat 1) Opere Edili (Cat 1)							
1 / 1 OED-001PA	Fornitura e posa in opera di protezione antincendio E.I. 120 realizzato con singolo rivestimento in lastre di gesso rivestito applicato su parete in laterizio forato da 8 cm intona ... duttore. Sono, altresì, escluse dal prezzo tutte le opere accessorie per la preparazione e il completamento della parete SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		25,47			25,47		
	SOMMANO mq					25,47	30,00	764,10
2 / 2 OED-002PA	Fornitura e posa in opera di specchio a incasso con filo lucido piatto, dimensioni 1000x800 mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	150,00	1'350,00
3 / 3 OED-003PA	Porta interna a una sola anta, idonea per ambienti ospedalieri, cliniche e simili, costituita da telaio in alluminio anodizzato, anta in laminato plastico dello spessore di 3.2 mm, ... lato a caldo e rivestito in alluminio elettrocolore argento. Finitura dell'anta a scelta della D.L. Dimensioni 90x210 cm SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	800,00	12'800,00
4 / 4 OED-004PA	Porta interna a un due ante, idonea per ambienti ospedalieri, cliniche e simili, costituita da telaio in alluminio anodizzato, anta in laminato plastico dello spessore di 3.2 mm, s ... o a caldo e rivestito in alluminio elettrocolore argento. Finitura dell'anta a scelta della D.L. Dimensioni 90+30x210 cm SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	1'200,00	10'800,00
5 / 5 OED-005PA	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento realizzato con profilo portante in alluminio. Insetto centrale flessibile in elastomero di elevata qualità, resistente all'usura, ... sostanze bituminose in genere. Larghezza del giunto 50mm; larghezza visibile 170 mm; spessore dell'ala del profilo 3mm. SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		2,50			2,50		
	SOMMANO ml					2,50	250,00	625,00
6 / 6 OED-006PA	Supporto tagliafuoco per giunti oltre i 5 cm, del peso specifico di 40 kg/m3 e realizzato con materiale espanso ignifugo privo di leganti organici, non contiene amianto, che riesca ... e ed agli olii; - Non dovrà presentare rigonfiamento o dissolvimento in solventi organici. Dimensioni: 1000x120x140 cm SpCat 1 - Cardiologia							
	A R I P O R T A R E							26'339,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'339,10
	Cat 1 - Opere Edili		11,60			11,60		
	SOMMANO m					11,60	140,00	1'624,00
7 / 8 OED-008PA	Pavimento vinilico flessibile a rotoli, autoestinguento, omogeneo, antistatico, batteriostatico, micostatico, gruppo abrasione "P", colorato, rispondente alla norma EN649, posto in ... tagli, sfridi e la pulitura finale. Da posare su superficie piana liscia, in teli di larghezza cm 200 e spessore 2 mm. SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		477,35			477,35		
	SOMMANO mq					477,35	58,80	28'068,18
8 / 9 OED-010PA	Rivestimento vinilico flessibile composto da pvc plastificato con grani colorati integrati nello strato d'usura omogeneo, posto in opera con idoneo collante, con giunti termosaldati ... al fuoco M1, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, e la pulizia finale. In teli di larghezza cm 200, spessore 1.5 mm. SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		676,40			676,40		
	SOMMANO mq					676,40	57,83	39'116,21
9 / 10 OED-011PA	Fornitura e posa in opera di corrimano-paracolpo con altezza pari a 140 mm, costituito da sottostruttura continua e portante in alluminio estruso rinforzato da opportune nervature ... e al fuoco classe 1. Sottostruttura integrata da un profilo di gomma continuo che garantisce ottima elasticità agli urti SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	60,00	1'440,00
10 / 11 OED-013PA	Fornitura e posa in opera di doppio piano in marmo delle dimensioni di 1250x550 mm con predisposto foro per il successivo incasso di lavabi da pagarsi separatamente; o lucidato sul ... malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilarura, sigillatura dei giunti e grappe. Spessore 3+3 cm SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	800,00	4'000,00
11 / 12 OED-014PA	Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, con gas, composta lato interno da due lastre di cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186 spessore 6/7 mm con una ... infissi o telai metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1. Interapedine 16 mm. SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		50,36			50,36		
	SOMMANO mq					50,36	95,00	4'784,20
12 / 14 E.18.160.020 .c	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... esole opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti							
	A R I P O R T A R E							105'371,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'371,69
	dimensioni di foro muro 1.000 x 2.000 mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					1,00		
	SOMMANO CADAuno					1,00	551,77	551,77
13 / 15 OED-017PA	Rimozione di avvolgibile, cassettoni, rullo, porta rullo, cintino, scatola porta cintino incluso smurature e quant'altro necessario compreso il calo in basso e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta incluso oneri di discarica SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	100,00	1'900,00
14 / 16 PR.E.01830. 050.a	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta ribalta SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	54,98	604,78
15 / 17 OED-018PA	Sovraprezzo agli infissi per fornitura e posa in opera di cassonetto di tipo coibentato monoblocco completo di tappo frontale in legno coibentato, tappi laterali in PVC per alloggiamento rullo ivi incluse tutte le opere murarie per la posa in opera a regola d'arte. SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	400,00	7'200,00
16 / 18 OED-019PA	Fornitura e posa in opera di profilo metallico scatolare e guida avvolgibile il tutto compreso ogni particolare costruttivo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte per adattare il telaio degli infissi esistenti al telaio dei nuovi infissi e risagomare il lato esterno dell'infisso. SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		91,35			91,35		
	SOMMANO ml					91,35	25,00	2'283,75
17 / 19 OED-020PA	Fornitura e posa in opera di maniglione fisso per porta interna in legno per wc disabili SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	140,00	280,00
18 / 20 OED-021PA	Smontaggio, accantonamento e riposizionamento in opera di vuotatoio e di lavapadelle sterile già esistenti in reparto e da ricollocare in opera a perfetta regola d'arte in nuova posizione secondo gli elaborati grafici di variante. SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	280,00	560,00
	A R I P O R T A R E							118'751,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'751,99
19 / 21 OED-022PA	Somtaggio di mobili e/o atterzzatura medica presente all'interno dei locali, dei paracolpi ecc., compreso lo spostamento ed il trasporto della stessa in luogo indicato dalla D.L., l'accatastamento e/o il riassetto, pronta per essere rimessa in funzione. SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
20 / 22 OED-023PA	Sovrapprezzo alla fornitura di Porte interna in legno con anta mobile tamburata per meccanismo di apertura rototraslante SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	700,00	3'500,00
21 / 23 OED-024PA	Sovrapprezzo alla fornitura delle porte interne per spessore mostrine in alluminio da cm 12 e fino a cm 30 SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	280,00	2'240,00
22 / 24 OED-025PA	Montaggio di porta REI esistente precedentemente smontata SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	650,00	650,00
23 / 25 PR.E.16.010. 030.a	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature Sbruf ... e nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		751,88			751,88		
	SOMMANO m²		751,88			751,88	5,45	4'097,75
24 / 26 PR.E.16.020. 080.a	Sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più ¹ di spessore dello strato superficiale di colla di malta SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		692,40			692,40		
	SOMMANO m²		692,40			692,40	3,80	2'631,12
25 / 27 OED-026PA	Fornitura e posa in opera di mosaico vetroso spessore mm3, a tessere da cm 2*2 colorato, posato su rete, anche a strisce, compreso la stuccatura e quanto altro necessario SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		9,75			9,75		
	SOMMANO mq		9,75			9,75	280,00	2'730,00
26 / 28	Fornitura di raccordo curvo in gomma, atto al risvolto dei pavimenti							
	A R I P O R T A R E							136'600,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							136'600,86
OED-027PA	in vinilici, compreso tagli, sfridi, collante, sia in verticale che in orizzontale. SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		309,30			309,30		
	SOMMANO m					309,30	7,00	2'165,10
27 / 29 PR.E.00720. 020.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		443,05			443,05		
	SOMMANO mq					443,05	17,13	7'589,45
28 / 30 PR.E.00720. 020.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		3'544,40			3'544,40		
	SOMMANO mq					3'544,40	1,75	6'202,70
29 / 31 PR.E.00780. 010.a	Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegagure, legature e tagli. Misurato per la superficie netta Zincorete per posa di massi di sottofondo SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		443,05			443,05		
	SOMMANO mq					443,05	1,65	731,03
30 / 32 OED-028PA	Fornitura e posa in opera di profili in pvc a raccordo tra pavimento e rivestimento e per gli angoli dei rivestimenti, compreso i pezzi speciali a tre vie e quanto altro necessario. SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		245,20			245,20		
	SOMMANO ml					245,20	6,00	1'471,20
31 / 33 PR.E.21.040. 110.a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		732,78			732,78		
	SOMMANO m ²					732,78	10,28	7'532,98
32 / 34 PR.E.18160. 040.h	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... so le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm							
	A R I P O R T A R E							162'293,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							162'293,32
	SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'005,89	1'005,89
33 / 35 PR.E.18160. 060.c	Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura diametro 400 mm REI 60 SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					2,00		
	SOMMANO					2,00	790,46	1'580,92
34 / 36 PR.R.00610. 040.a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno ... e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite Grande riparazione di infissi di qualunque genere SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		38,34			38,34		
	SOMMANO mq					38,34	42,95	1'646,70
35 / 37 PR.R.00240. 010.c	Taglio a sezione obbligatoria di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di mattoni SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		2,40			2,40		
	SOMMANO mc					2,40	341,90	820,56
36 / 38 R.02.120.020 .b	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,46	892,00
37 / 39 OED-029PA	Fornitura e posa in opera di carta da parati a disegno come grafico della D.L. a rivestimento della parete laterale della sala d'aspetto SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
38 / 40 R.02.030.010 .a	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza fino a cm 5 SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		851,25			851,25		
	SOMMANO m ² /cm					851,25	11,30	9'619,13
39 / 41	Fornitura e posa in opera di maniglia in acciaio satinato, compreso							
	A R I P O R T A R E							181'358,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							181'358,52
OED-030PA	nottolino di chiusura, chiave, serratura e quanto altro necessario per le porte costruttura in alluminio e pannello in legno. SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	180,00	4'500,00
40 / 42 PR.E.00880. 020.a	Muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, ... a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Da mm 100, trasmittanza circa 1,10 W/m²k, REI 180, isolamento = 39 dB SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		27,55			27,55		
	SOMMANO mq					27,55	30,26	833,66
41 / 43 PR.E.18160. 040.h	Porta tagliafuoco a ad un battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessor ... reso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
42 / 44 OED-031PA	Rifacimento di colonne in cartongesso per impiantistica verticale SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					26,00		
	SOMMANO ml					26,00	120,00	3'120,00
43 / 45 R.01.030.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		124,85			124,85		
	SOMMANO m³					124,85	28,39	3'544,49
44 / 46 PR.R.00250. 030.a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla ... e del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)mq SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		645,10			645,10		
	SOMMANO mq					645,10	1,47	948,30
45 / 47 PR.E.00160. 010.f	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03. SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		133'020,00			133'020,00		
	SOMMANO kg					133'020,00	0,01	1'330,20
	A R I P O R T A R E							196'435,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							196'435,17
46 / 48 PR.E.00720. 040.a	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		357,35			357,35		
	SOMMANO mq					357,35	4,85	1'733,15
47 / 49 PR.E.00820. 100.b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario ... d'arte. Con mattoni forati a quindici fori (12,13x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia con malta di cemento e sabbia SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		223,40			223,40		
	SOMMANO mq					223,40	31,99	7'146,57
48 / 50 PR.E.01330. 050.b	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: granigliato naturale opaco SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		82,21			82,21		
	SOMMANO mq					82,21	42,73	3'512,83
49 / 51 PR.E.01520. 010.a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		280,98			280,98		
	SOMMANO mq					280,98	40,21	11'298,21
50 / 52 PR.E.01620. 010.e	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta di cemento SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		285,78			285,78		
	SOMMANO mq					285,78	13,93	3'980,92
51 / 53 PR.E.01620. 050.e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		466,10			466,10		
	A RIPORTARE					466,10		224'106,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					466,10		224'106,85
	SOMMANO mq					466,10	20,91	9'746,15
52 / 54 PR.E.01620. 110.a	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gess ... , dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici rustiche già predisposte SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		1'281,50			1'281,50		
	SOMMANO mq					1'281,50	4,17	5'343,86
53 / 55 PR.E.01710. 020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		74,43			74,43		
	SOMMANO mq					74,43	23,73	1'766,22
54 / 56 PR.E.01740. 020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... ra regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		154,79			154,79		
	SOMMANO mq					154,79	31,40	4'860,41
55 / 57 PR.E.01880. 020.a	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio ... i alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm Per superfici fino a m² 2.5 SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		55,95			55,95		
	SOMMANO mq					55,95	356,42	19'941,70
56 / 58 PR.E.02320. 010.d	Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di fissaggio Per larghezza 250 mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		11,60			11,60		
	SOMMANO m					11,60	123,72	1'435,15
57 / 59 PR.E.18130. 010.a	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compresso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 8 SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		195,40			195,40		
	SOMMANO m					195,40	12,28	2'399,51
	A RIPORTARE							269'599,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							269'599,85
58 / 60 PR.E.18160. 130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	197,12	788,48
59 / 62 PR.R.00130. 050.a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		110,85			110,85		
	SOMMANO mc					110,85	41,06	4'551,50
60 / 63 PR.R.00130. 060.a	Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m' di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m² di materiale trasportato SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		110,85			110,85		
	SOMMANO mc					110,85	2,51	278,23
61 / 64 PR.R.00220. 030.b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		167,12			167,12		
	SOMMANO mq					167,12	6,70	1'119,70
62 / 65 PR.R.00250. 010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle s SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		262,75			262,75		
	SOMMANO mq					262,75	4,68	1'229,67
63 / 66 PR.R.00260. 040.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		443,05			443,05		
	SOMMANO mq					443,05	7,71	3'415,92
64 / 67 PR.R.00260. 100.a	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi SpCat 1 - Cardiologia							
	A R I P O R T A R E							280'983,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							280'983,35
	Cat 1 - Opere Edili		1'261,14			1'261,14		
	SOMMANO mq					1'261,14	3,21	4'048,26
65 / 68 PR.R.00260. 130.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		443,05			443,05		
	SOMMANO mq					443,05	15,46	6'849,55
66 / 69 PR.R.00260. 160.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		214,20			214,20		
	SOMMANO mq					214,20	5,79	1'240,22
67 / 70 PR.R.00260. 200.a	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		301,70			301,70		
	SOMMANO m					301,70	1,29	389,19
68 / 71 PR.R.02110. 030.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		58,42			58,42		
	SOMMANO mq					58,42	7,95	464,44
69 / 72 PR.R.02110. 050.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili		81,05			81,05		
	SOMMANO mq					81,05	7,76	628,95
70 / 73 PR.R.02120. 010.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari SpCat 1 - Cardiologia Cat 1 - Opere Edili							
	A R I P O R T A R E							294'603,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							298'717,31
	Impianti idrico-sanitari (Cat 2)							
73 / 7 OED-007PA	Lavori di ripristino di colonna montante di adduzione e ricircolo idrico, composto da: - esecuzione di demolizione di cls per la realizzazione di fori passanti interpiano per le nu ... r il collegamento dal gruppo bagni al collettore del nuovo wc; Il tutto completo e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'311,48	9'180,36
74 / 61 PR.I.00130.0 60.a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'842,26	2'842,26
75 / 76 OED-012PA	Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso rettangolare in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessi ... la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo sospesoda cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	700,00	5'600,00
76 / 86 IMGM- 001PA	Fornitura e posa in opera quadro valvole di intercettazione sicurezza completo di valvole da 1/2" e da 3/4" con raccordo a tre pezzi e switch. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	750,00	750,00
77 / 87 IMGM- 002PA	Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione II stadio in carpenteria da incasso, completo di un gruppo doppio in by - pass con terminale di emergenza, manometro a contatto (o ... i, disconnessione fisica, una linea vuoto con valvola di intercettazione e vuotometro a contatto per segnalazione vuoto. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'700,00	2'700,00
78 / 88 IMGM- 003PA	Fornitura e posa in opera di centralina allarme clinico di emergenza alta/bassa pressione fino a 4 gas compressi, più vuoto, conforme ai requisiti di Legge relativamente alla compo ... di cassetta da incasso, staffaggi, materiale d'uso e consumo accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		319'789,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		319'789,93
	SOMMANO cadauno					1,00	550,00	550,00
79 / 89 IMGM- 004PA	Fornitura e posa in opera allarme modulo quattro ingressi switch con alimentatore integrato; ingombro tre mod. DIN, fornito già configurato per ingressi switch, uscita 234 Vdc pe ... cito di riporto singole, cumulativo OR e cumulativo AND, morsettiere estraibili, possibilità di ripetere fino a 6 unità. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	450,00	450,00
80 / 90 IMGM- 005PA	Fornitura e posa in opera di protezione antincendio per attraversamento tubazione gas medicale composto da sigillante acrilico antifuoco e da benda antifuoco con classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): E. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	700,00	1'400,00
81 / 91 IMGM- 006PA	Fornitura e posa in opera di presa a muro per l' Ossigeno, conforme alla norma UNI EN ISO 7396-1 marcate CE in accordo alla direttiva 93/42/CEE, composta da: - Cassetta in ABS bia ... Pannello di copertura in ABS per cassette da installazione ad incasso, larghezza 102 mm ed altezza 92 mm, foro 38 mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	100,00	500,00
82 / 92 IMGM- 007PA	Fornitura e posa in opera di presa a muro per il vuoto, conforme alla norma UNI EN ISO 7396-1 marcate CE in accordo alla direttiva 93/42/CEE, composta da: - Cassetta in ABS bianco ... Pannello di copertura in ABS per cassette da installazione ad incasso, larghezza 102 mm ed altezza 92 mm, foro 38 mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	100,00	500,00
83 / 93 IMGM- 008PA	Fornitura e posa in opera di tubi in rame (Cu 99,9%) fabbricati con procedimento senza saldatura e garantiti esenti da utilizzo di materiali di riciclo e conformi alle norme EN 133 ... 'interno della tubazione interessata. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali, materiali per giunzioni. Diametro 10 mm. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		291,00			291,00		
	SOMMANO ml					291,00	10,00	2'910,00
84 / 94 IMGM- 009PA	Fornitura e posa in opera di tubi in rame (Cu 99,9%) fabbricati con procedimento senza saldatura e garantiti esenti da utilizzo di materiali di riciclo e conformi alle norme EN 133 ... 'interno della tubazione interessata. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali, materiali per giunzioni. Diametro 12 mm.							
	A R I P O R T A R E							326'099,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							326'099,93
	SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		231,00			231,00		
	SOMMANO ml					231,00	12,00	2'772,00
85 / 95 IMGM- 010PA	Fornitura e posa in opera di tubi in rame (Cu 99,9%) fabbricati con procedimento senza saldatura e garantiti esenti da utilizzo di materiali di riciclo e conformi alle norme EN 133 ... 'interno della tubazione interessata. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali, materiali per giunzioni. Diametro 14 mm. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		55,00			55,00		
	SOMMANO ml					55,00	14,00	770,00
86 / 96 IMGM- 011PA	Fornitura e posa in opera di tubi in rame (Cu 99,9%) fabbricati con procedimento senza saldatura e garantiti esenti da utilizzo di materiali di riciclo e conformi alle norme EN 133 ... 'interno della tubazione interessata. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali, materiali per giunzioni. Diametro 16 mm. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		198,00			198,00		
	SOMMANO ml					198,00	15,00	2'970,00
87 / 97 IMGM- 012PA	Fornitura e posa in opera di quadro valvole montante così configurato : A) Cassetta in acciaio verniciato bianco, versione da incasso, corredata di : - n°2 valvola a sfera sgrassa ... xiglass per la visualizzazione delle valvole e serratura a chiave montata su pannello a rompere per accesso di emergenza SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
88 / 98 IMGM- 013PA	Fornitura e posa in opera di tubi in rame (Cu 99,9%) fabbricati con procedimento senza saldatura e garantiti esenti da utilizzo di materiali di riciclo e conformi alle norme EN 133 ... 'interno della tubazione interessata. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali, materiali per giunzioni. Diametro 35 mm. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		44,00			44,00		
	SOMMANO ml					44,00	29,00	1'276,00
89 / 99 IMGM- 014PA	Fornitura e posa in opera di quadro di riduzione di secondo stadio composto da : A) Fondello in acciaio verniciato bianco versione da incasso costituito da: B) da 1 doppio gruppo ... per la visualizzazione dei manometri targhette in policarbonato a fondo azzurro con indicazione del tipo di gas erogato SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'600,00	2'600,00
90 / 100	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera da 1" con 2 raccordi a 3							
	A R I P O R T A R E							337'987,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							337'987,93
IMGM-015PA	pz. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	170,00	680,00
91 / 101 IMGM-016PA	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera da 1/2" con 2 raccordi a 3 pz. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	135,00	1'080,00
92 / 102 IMGM-017PA	Lavori per la realizzazione di opere di allaccio delle colonne montanti gas medicali con l'anello di distribuzione ospedaliero esistente. In dettaglio si prevede: - Apertura del ... bazione, la chiusura del controsoffitto e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
93 / 103 IMGM-018PA	Fornitura e posa in opera di tubi in rame (Cu 99,9%) fabbricati con procedimento senza saldatura e garantiti esenti da utilizzo di materiali di riciclo e conformi alle norme EN 133 ... 'interno della tubazione interessata. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali, materiali per giunzioni. Diametro 28 mm. SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		187,00			187,00		
	SOMMANO ml					187,00	26,00	4'862,00
94 / 104 IMGM-019PA	Fornitura e posa in opera di presa a muro, conforme alla norma UNI EN ISO 7396-1 marcate CE in accordo alla direttiva 93/42/CEE, composta da: - Cassetta in ABS bianco ad alta resis ... Pannello di copertura in ABS per cassette da installazione ad incasso, larghezza 102 mm ed altezza 92 mm, foro 38 mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	100,00	500,00
95 / 105 IMGM-020PA	Fornitura e posa in opera di presa gas medicale su trave testaleto, conforme alla norma UNI EN ISO 7396-1 marcate CE in accordo alla direttiva 93/42/CEE SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					57,00		
	SOMMANO cadauno					57,00	100,00	5'700,00
96 / 106 IMGM-021PA	Fornitura e posa in opera di quadro di compartimento ed emergenza così configurato : A) Cassetta in acciaio verniciato bianco, versione da incasso, corredata di : da 1 gruppi di i ... iglass per la visualizzazione delle valvole e serratura a chiave montata su pannello a rompere per accesso di emergenza							
	A R I P O R T A R E							352'809,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							352'809,93
	SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	750,00	750,00
97 / 108 IMM-017PA	Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio trafilato mannesmann secondo UNI 8863-87, completo di curve, staffe e pezzi speciali. Sono escluse tutte le assistenze e opere murarie, tracce e ponteggi. ø 1" SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		17,00			17,00		
	SOMMANO ml					17,00	12,62	214,54
98 / 109 PR.C.00190. 020.f	Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/2 SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	21,78	1'089,00
99 / 133 PR.C.00910. 040.a	Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e rame con ugello fisso.Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	179,94	359,88
100 / 134 PR.I.00110.0 20.c	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	37,03	999,81
101 / 135 PR.I.00110.0 30.c	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					44,00		
	SOMMANO cad					44,00	41,14	1'810,16
102 / 136 PR.I.00110.1 30.c	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per							
	A R I P O R T A R E							358'033,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							358'033,32
	ambienti civili oltre 10 pezzi SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	45,20	1'582,00
103 / 137 PR.I.00120.0 10.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	302,70	2'421,60
104 / 138 PR.I.00120.0 60.a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	337,63	337,63
105 / 139 PR.I.00120.0 80.a	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	265,98	1'595,88
106 / 140 PR.I.00120.1 10.b	Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone ... di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavello in extra clay a canale da cm 90x45 SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	457,06	914,12
107 / 141 PR.I.00130.0 30.b	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900 mm * 900 mm, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di:a) sedi ... collegamento flessibile;d) piletta e griglia in ottone cromato, Piatto box doccia per persone disabili da mm 1000x 1000 SpCat 1 - Cardiologia Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'221,36	1'221,36
108 / 142 PR.I.00130.0	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura							
	A R I P O R T A R E							366'105,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							393'421,83
	Impianti elettrici (Cat 3)							
111 / 151 L.16.040.010 .a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno per montaggio interno SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	93,60	280,80
112 / 152 L.16.040.020 .a	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	57,46	1'149,20
113 / 153 L.16.040.030 .i	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: cassetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xenon, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	180,21	360,42
114 / 154 L.16.040.050 .a	Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: base da incasso, tenuta fino a 2750 N SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	457,53	1'830,12
115 / 155 L.16.50.10.c	Cavo antifiamma, per impianti di rivelazione incendi, posato in opera entro apposita conduttura telefonico a 1 coppia SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					410,34		
	SOMMANO m					410,34	1,48	607,30
116 / 156 IME-020PA	Fornitura e posa in opera di lampada segnapasso a Led luce bianca 230 con palpebra di regolazione della luce. SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	60,00	720,00
117 / 157 IME-019PA	Fornitura e posa in opera di tamponamento antifiamma costituito da ciscini antifuoco adatti per sigillature permanenti contro il fuoco in aperture per cavi attraverso pareti e sola ... adatti per aperture di tutte le dimensioni 1000x700 mm nei solai. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici							
	A R I P O R T A R E							398'369,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							398'369,67
	SOMMANO a corpo					1,00		
118 / 158 IME-018PA	Sistema di collegamento tra centrale di rivelazione incendio e impianto di diffusione sonora compreso fornitura di gestore di messaggi digitali. SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					1,00	250,00	250,00
	SOMMANO cadauno					1,00		
119 / 161 IME-015PA	Collegamento equipotenziale per vano SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					9,00		
	SOMMANO corpo					9,00	75,31	677,79
120 / 162 IME-014PA	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza montato a incasso con lampada LED da 24 W, materiale (del corpo) plastica, colore del corpo bianco, materiale ... IP42, autonomia 2h. Diametro esterno 90 mm Profondita di incasso 40 mm Diametro di incasso 60 mm Tipo di batteria NiCd SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	150,00	1'350,00
121 / 163 IME-013PA	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza montaggio a parete / soffitto, lampada LED da 8 W, materiale (del corpo) plastica, colore del corpo bianco, m ... Profondita 20 mm Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1) 20 m Tipo di batteria NiCd Numero di sorgenti luminose 4 SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	160,00	3'680,00
122 / 164 IME-012PA	Presa CEE da parete interbloccata in contenitori isolanti in termoindurente, grado di protezione IP 67: 2p+T, 16A, 220-250V SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	75,60	529,20
123 / 165 IME-011PA	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente superiore a 16m ² completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo N07G9-K ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Punto alimentazione sottotraccia di utenza elettrica fino a 16A SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					47,00		
	A R I P O R T A R E					47,00		405'256,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					47,00		405'256,66
	SOMMANO cad					47,00	21,23	997,81
124 / 166 IME-010PA	Pannello a LED 60x60, con illuminazione di alta qualità, massimo comfort visivo e perfetta resa del colore. Corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguibile, diff ... N 62471 Mantenimento del flusso luminoso LED 30.000h Alimentazione Elettronica 220-240V 50/60Hz Fattore di potenza =0,95 SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	201,00	5'025,00
125 / 167 IME-009PA	Pannello a LED 60x60, con illuminazione di alta qualità, massimo comfort visivo e perfetta resa del colore. Corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguibile, diff ... N 62471 Mantenimento del flusso luminoso LED 30.000h Alimentazione Elettronica 220-240V 50/60Hz Fattore di potenza =0,95 SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	169,00	4'056,00
126 / 168 IME-008PA	Faretto da incasso a LED di forma tonda/quadrata, corpo in alluminio pressofuso, schermo pannello in PMMA, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai ... 1, Mantenimento del flusso luminoso LED 25.000 h Alimentazione Elettronica 220-240V 50/60Hz Fattore di potenza =0,95 SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	45,00	1'080,00
127 / 169 IME-007PA	Faretto a plafone a LED di forma tonda/quadrata, corpo in alluminio pressofuso, schermo pannello in PMMA, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai ... 4.21, Mantenimento del flusso luminoso LED 25.000 h Alimentazione Elettronica 220-240V 50/60Hz Fattore di potenza =0,95 SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	68,00	68,00
128 / 170 IME-006PA	Plafoniera lineare a LED, corpo in alluminio estruso con testate in ABS; diffusore in policarbonato opalino, rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere, stabilizzato ai ... CEI 34 - 21. Potenza LED 7W Flusso Luminoso 1080lm Alimentazione Elettronica 220-240V 50/60Hz Fattore di potenza =0,95 SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	76,00	380,00
	A RIPORTARE							416'863,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							416'863,47
129 / 171 IME-005PA	1 - Antenna L.B. VHF b.3 6 el. Can. E5÷E12 con connettore F 1 - Antenna L.B. UHF 6 el. filtro LTE all'interno, connettore F 1 - Amplificatore 2 ingressi, b. V, U con filtro SAW ... - CAD S - Derivatore 4 vie Attenuazione 12dB 1 - CAD S - Derivatore 4 vie Attenuazione 14dB 1 - Carico Isolato 75 Ohm SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	550,00	550,00
130 / 172 IME-004PA	Fornitura e posa in opera di impianto chiamata SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	13'500,00	13'500,00
131 / 173 IME-003PA	Quadro elettrico generale costituito da: 1 - struttura da pavimento componibile 1600x850x230 1 - vano cavi esterno 400x1600 1 - porta in vetro 850x1600 1 - porta piena esterna ... kA A/0,03A 3 - portafusibili sezionabili 3P+N 10,3x38 400V 32A 3 - spia tripla rossa 230V 2 - contattore 20A 2NA 230V SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'575,00	6'575,00
132 / 174 PR.L.00110. 330.b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20°C is ... a compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	34,56	414,72
133 / 175 PR.L.00190. 100.c	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusur ... tura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 36 moduli mm 340x590x90 SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	165,90	1'493,10
134 / 176 PR.L.02160. 030.d	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	47,25	1'275,75
	A RIPORTARE							440'672,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							440'672,04
135 / 177 PR.L.00210. 100.c	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ga ... CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3G4 mm² SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					92,00		
	SOMMANO m					92,00	4,75	437,00
136 / 178 PR.L.00210. 120.c	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ga ... I 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Pentapolare Sezione 5G4 mm² SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					173,00		
	SOMMANO m					173,00	6,89	1'191,97
137 / 179 PR.L.00250. 020.h	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da 480x160x70mm (PT9) SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	14,17	127,53
138 / 180 IME-002PA	Sovrapprezzo alla fornitura di trave testaletto singolo per aggiunta di: - presa RJ45 - interruttore unipolare - interruttore bipolare - due tasti copriforo - 1 supporto a 4 moduli ... ivilegiata - 1 presa aggiuntiva assoluta continuità - 1 portafusibile - maggiorazione scatola contenimento per terzo gas SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	300,00	900,00
139 / 181 PR.L.00110. 030.a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a 16m² completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del t ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	38,18	839,96
140 / 182	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie							
	A R I P O R T A R E							444'168,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							444'168,50
PR.L.00110.030.f	superiore a 16m ² completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del t ... l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	46,07	1'105,68
141 / 183 PR.L.00110.190.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16m ² completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... are l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					52,00		
	SOMMANO cad					52,00	37,19	1'933,88
142 / 184 PR.L.00110.210.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16m ² completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V ... eso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					55,00		
	SOMMANO cad					55,00	42,47	2'335,85
143 / 185 PR.L.00110.320.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo N07G9 di sezione min ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10A Punto pulsante sotto traccia SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	39,14	156,56
144 / 186 PR.L.00110.320.e	Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sez ... preso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante a tirante sotto traccia SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	48,54	339,78
145 / 187 PR.L.00170.060.c	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione ... n" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=0,5,40 A; 4m; A; I'm 0,03 A SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					75,00		
	SOMMANO cad					75,00	127,16	9'537,00
	A R I P O R T A R E							459'577,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							459'577,25
146 / 188 PR.L.00210. 100.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas ... EI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3G2,5mm² SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					465,00		
	SOMMANO m					465,00	3,58	1'664,70
147 / 189 PR.L.00210. 120.e	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... EI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQPentapolare Sezione 5x10 mm' SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					40,00		
	SOMMANO m					40,00	14,56	582,40
148 / 190 PR.L.00210. 120.f	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... EI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQPentapolare Sezione 5x16 mm' SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					102,20		
	SOMMANO m					102,20	21,25	2'171,75
149 / 191 PR.L.00220. 070.c	Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speci ... sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da 150mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					50,00		
	SOMMANO m					50,00	28,73	1'436,50
150 / 192 PR.L.00220. 070.d	Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speci ... sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da 200mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					68,00		
	SOMMANO m					68,00	34,12	2'320,16
151 / 193 PR.L.00240. 030.c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'Æinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici							
	A R I P O R T A R E							467'752,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							467'752,76
	SOMMANO m					261,30		
						261,30	3,81	995,55
152 / 194 PR.L.00250. 020.e	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da 196x152x70mm (PT6) SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	7,61	129,37
153 / 195 PR.L.00250. 040.a	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da 100x100x50mm stagna SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	7,11	227,52
154 / 196 PR.L.00710. 010.a	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso a 10 moduli a 10 moduli SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,10	191,10
155 / 197 PR.L.00710. 020.a	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	107,69	107,69
156 / 198 PR.L.00720. 030.a	- interno da parete unificato per impianti con o senza centralino di portineria SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	74,61	223,83
157 / 199 PR.L.00730. 010.a	Alimentatore per impianti citofonici principale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,33	151,33
158 / 200 PR.L.00810.	Cavo per impianti TV coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 1 - Cardiologia							
	A R I P O R T A R E							469'779,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							469'779,15
010.a	Cat 3 - Impianti elettrici					350,63		
	SOMMANO m					350,63	1,46	511,92
159 / 201 PR.L.00830. 020.a	Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h 3,8 m SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	149,69	149,69
160 / 202 PR.L.00910. 020.a	Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	31,34	125,36
161 / 203 PR.L.01010. 010.h	Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5 SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					1'072,13		
	SOMMANO m					1'072,13	2,04	2'187,15
162 / 204 PR.L.01020. 020.d	Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS terminale schermata, per cavi FTP SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,88	244,16
163 / 205 PR.L.01410. 010.d	Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a condensatore, di tipo professionale impedenza di uscita 2.000 o SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	324,82	324,82
164 / 206 PR.L.01420. 010.a	Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ec ... resa l'attivazione dell'impianto tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8 ohm, risposta in frequenza SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'718,85	1'718,85
	A R I P O R T A R E							475'041,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							475'041,10
165 / 207 PR.L.01430. 010.e	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo ad incasso con predisposizione per un trasformatore per impianti SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	267,20	2'137,60
166 / 208 PR.L.01510. 080.a	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestingente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. ... grado di protezione IP 40, con alimentazione ordinaria sia in c.c. 12-48 V ed equipaggiati con lampade fluorescenti 8 W SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	241,31	1'447,86
167 / 209 PR.L.01610. 040.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio completo di base di montaggio SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	173,05	4'672,35
168 / 210 PR.L.02160. 020.c	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare unipolare piu' neutro, fino a 20 A SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	32,99	296,91
169 / 211 IME-001PA	Sovrapprezzo alla fornitura di trave testaleto doppi per aggiunta di: - presa RJ45 - interruttore unipolare - interruttore bipolare - due tasti copriforo - 1 supporto a 4 moduli c ... - 1 portafusibile - maggiorazione scatola contenimento per terzo gas - maggiorazione lunghezza trave da 3,20 a 3,60 ml SpCat 1 - Cardiologia Cat 3 - Impianti elettrici					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	650,00	5'200,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							488'795,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							488'795,82
	Impianti termici e di condizionamento (Cat 4)							
170 / 13 OED-015PA	Lavori edili per il ripristino di colonne montanti a servizio dell'impianto di riscaldamento; nella voce sono compresi: - Forometria solai; Tracce o demolizione di murature; - Ripristini di murature e chiusura tracce; SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	550,00	6'050,00
171 / 77 PR.C.00190. 030.i	Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 76.1 e spessore da mm 2,9 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		185,00			185,00		
	SOMMANO m					185,00	19,66	3'637,10
172 / 78 PR.C.00510. 060.f	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40l ... za alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN50 (2") SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	14,39	719,50
173 / 79 PR.C.00510. 060.g	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40l ... lla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN65 (2" 1/2) SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	17,09	769,05
174 / 80 IMM-008PA	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flusso incrociato dotato di cassone con telaio in profilato di alluminio, pannellatura in lamiera zincata con rivestimento fon ... - Portata d'aria Q= 1050 mc/h - Prevalenza utile H= 140 Pa SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'600,00	4'600,00
175 / 81 IMM-010PA	Fornitura di giunto antivibrante realizzato con tessuto assemblato su lamiera a perfetta tenuta d'aria specifico per eliminare la trasmissione di vibrazioni dalle apparecchiature, ... a di acciaio zincato spessore 0,40 mm, tessuto in ROBUST® poliestere e PVC. Temperature di utilizzo: da - 30°C a + 80°C. SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		504'571,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		504'571,47
176 / 82 IMM-011PA	Fornitura e posa in opera di condotto flessibile isolato per il collegamento dei canali principali ai terminali, formato da una parte interna in alluminio e poliestere tra i quali ... alluminio rinforzato con poliestere, completo di fascette stringitubo. Classe 1 0 di reazione al fuoco Diametro 125 mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		15,00			4,00	150,00	600,00
	SOMMANO ml					15,00		
						15,00	12,20	183,00
177 / 83 IMM-012PA	Fornitura e posa in opera di condotto flessibile isolato per il collegamento dei canali principali ai terminali, formato da una parte interna in alluminio e poliestere tra i quali ... alluminio rinforzato con poliestere, completo di fascette stringitubo. Classe 1 0 di reazione al fuoco Diametro 100 mm SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		15,00			15,00		
	SOMMANO ml					15,00	10,14	152,10
178 / 84 IMM-013PA	Rimozione di radiatori a più elementi, a piastra o di altro tipo, in acciaio, alluminio, ghisa, comprese le valvole e i detentori, le mensole di sostegno, le placche ... tale recuperabile entro il cantiere ed il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello non reimpiegabile. SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	50,00	1'250,00
179 / 85 IMM-014PA	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densità PEAD PE100, sigma 8 (MPa) e relativi raccordi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI 10910 . Dim. DN32 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					45,00		
	SOMMANO cadauno					45,00	4,50	202,50
180 / 107 IMM-016PA	Fornitura e posa in opera di isolamento per canali, costituito da lastre in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco. Posa con incollaggio longitudinale a mezzo specifico adesivo. Conducibilità pari a 0,040 W/mK, sp mm 32 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		97,00			97,00		
	SOMMANO mq					97,00	30,00	2'910,00
181 / 110 PR.C.00190. 030.b	Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende: inci ... rre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 42 e spessore di mm 2,6 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		30,00			30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		509'869,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,00		509'869,07
	SOMMANO m					30,00	10,07	302,10
182 / 111 PR.C.00190. 030.d	Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 48,3 e spessore di mm 2,6 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		19,00			19,00		
	SOMMANO m					19,00	14,43	274,17
183 / 112 PR.C.00190. 030.g	Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 60,3 e spessore da mm 2,9 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		53,00			53,00		
	SOMMANO m					53,00	17,31	917,43
184 / 113 PR.C.00310. 040.d	Collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in ... a i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 5+5 da 3/4" SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	209,87	2'308,57
185 / 114 PR.C.00510. 060.c	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40l ... za alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN25 (1") SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		17,00			17,00		
	SOMMANO m					17,00	8,43	143,31
186 / 115 PR.C.00510. 060.d	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40l ... lla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN32 (1" 1/4) SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	10,65	319,50
187 / 116 PR.C.00510. 060.e	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40l ... lla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN40 (1" 1/2) SpCat 1 - Cardiologia							
	A R I P O R T A R E							514'134,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							514'134,15
	Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		19,00			19,00		
	SOMMANO m					19,00	12,02	228,38
188 / 117 PR.C.00510. 070.f	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN50 (2") SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	22,91	229,10
189 / 118 PR.C.00510. 090.c	Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finitura con lamierino di alluminio 5/10 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento		33,00			33,00		
	SOMMANO mq					33,00	16,80	554,40
190 / 119 PR.C.00610. 010.a	Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari in lamiera di acciaio zincato SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento				1300,00	1'300,00		
	SOMMANO kg					1'300,00	7,14	9'282,00
191 / 120 PR.C.00610. 050.c	Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di m 1,20, in opera Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	169,42	3'218,98
192 / 121 PR.C.00620. 020.h	Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 600X120 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,61	123,22
193 / 122 PR.C.00620. 020.m	Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 800X160 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	102,30	409,20
	A R I P O R T A R E							528'179,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							528'179,43
194 / 123 PR.C.00620. 020.v	Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 1000X30 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	167,75	671,00
195 / 124 PR.C.00620. 040.z01	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di mm 30, con serranda, sistema di fissaggio con viti in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 800X300 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,14	190,28
196 / 125 PR.C.00620. 040.z12	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di mm 30, con serranda, sistema di fissaggio con viti in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 1000X300 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	113,95	911,60
197 / 126 PR.C.00620. 060.b	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, in opera Da mm 300X100 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	37,70	113,10
198 / 127 PR.C.00620. 060.j	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, in opera Da mm 400X150 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	48,24	192,96
199 / 128 PR.C.00620. 060.z11	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, in opera Da mm 400X600 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	118,21	236,42
200 / 129 PR.C.00620. 080.i	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell' alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera Da mm 400X200 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	60,16	240,64
	A R I P O R T A R E							530'735,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							530'735,43
201 / 130 PR.C.00620. 080.j	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell'alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera Da mm 500X200 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	64,96	324,80
202 / 131 PR.C.00620. 200.b	Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10, profondità mm 300, otturatore in cartongesso di spessore mm 48, con fusibile metallico ta ... elettrico di fine corsa, certificata secondo la circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL 30/11/1993, in opera Da mm 300 x 200 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	190,10	380,20
203 / 132 PR.C.00620. 250.c	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari, in opera. Sono esclusi i collegamenti elettrici Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda). Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda). SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	320,72	641,44
204 / 143 PR.M.00710. 060.f	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole ... e termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima del radiatore: H (mm) Altezza massima del radiatore mm 750 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento	5,00			800,00	4'000,00		
	SOMMANO 1					4'000,00	0,08	320,00
205 / 144 PR.M.00710. 120.a	Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone croma ... co e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale Per allaccio da distribuzione SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	92,87	742,96
206 / 145 PR.M.00810. 010.d	Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di ra ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	948,88	3'795,52
207 / 146	Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in							
	A R I P O R T A R E							536'940,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							536'940,35
PR.M.00810. 030.c	posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', compl ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	604,40	1'208,80
208 / 147 PR.M.00810. 030.d	Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', compl ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	704,62	2'818,48
209 / 148 PR.M.00810. 030.e	Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', compl ... W). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m/h) PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	881,31	3'525,24
210 / 149 PR.M.00810. 130.e	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad ... , la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da collettore SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	149,15	2'088,10
211 / 150 PR.M.00910. 440.a	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati in opera.Sono esclu ... a d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3 SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	461,22	6'457,08
212 / 212 IMM-018PA	Fornitura e posa in opera di termoarredo per locale wc; dim. 0.55x1.20 m SpCat 1 - Cardiologia Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	90,00	450,00
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							553'488,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							553'488,05
	Medicina (SpCat 2) Opere Edili (Cat 1)							
213 / 213 PR.E.18160. 040.k	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	907,47	9'074,70
214 / 214 PR.E.18160. 010.f	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... mpreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.150 mm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	461,19	1'844,76
215 / 215 OED-001PA	Fornitura e posa in opera di protezione antincendio E.I. 120 realizzato con singolo rivestimento in lastre di gesso rivestito applicato su parete in laterizio forato da 8 cm intona ... duttore. Sono, altresì, escluse dal prezzo tutte le opere accessorie per la preparazione e il completamento della parete SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili							
	SOMMANO mq					0,00	30,00	0,00
216 / 216 ED.007	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre ino ... arete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densit 875 kg/ m², spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120 SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili	70,00			3,30	231,00		
	SOMMANO mq					231,00	26,00	6'006,00
217 / 217 OED-002PA	Fornitura e posa in opera di specchio a incasso con filo lucido piatto, dimensioni 1000x800 mm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	150,00	150,00
218 / 218 OED-003PA	Porta interna a una sola anta, idonea per ambienti ospedalieri, cliniche e simili, costituita da telaio in alluminio anodizzato, anta in laminato plastico dello spessore di 3.2 mm, ... lato a caldo e rivestito in alluminio elettrocolore argento. Finitura dell'anta a scelta della D.L. Dimensioni 90x210 cm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		570'563,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		570'563,51
	SOMMANO cadauno					4,00	800,00	3'200,00
219 / 219 OED-004PA	Porta interna a un due ante, idonea per ambienti ospedalieri, cliniche e simili, costituita da telaio in alluminio anodizzato, anta in laminato plastico dello spessore di 3.2 mm, s ... o a caldo e rivestito in alluminio elettrocolore argento. Finitura dell'anta a scelta della D.L. Dimensioni 90+30x210 cm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili							
	SOMMANO cadauno					0,00	1'200,00	0,00
220 / 220 OED-005PA	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento realizzato con profilo portante in alluminio. Insetto centrale flessibile in elastomero di elevata qualità, resistente all'usura, ... sostanze bituminose in genere. Larghezza del giunto 50mm; larghezza visibile 170 mm; spessore dell'ala del profilo 3mm. SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		2,50			2,50		
	SOMMANO ml					2,50	250,00	625,00
221 / 221 OED-006PA	Supporto tagliafuoco per giunti oltre i 5 cm, del peso specifico di 40 kg/m3 e realizzato con materiale espanso ignifugo privo di leganti organici, non contiene amianto, che riesca ... e ed agli olii; - Non dovrà presentare rigonfiamento o dissolvimento in solventi organici. Dimensioni: 1000x120x140 cm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		11,60			11,60		
	SOMMANO m					11,60	140,00	1'624,00
222 / 223 OED-008PA	Pavimento vinilico flessibile a rotoli, autoestinguente, omogeneo, antistatico, batteriostatico, micostatico, gruppo abrasione "P", colorato, rispondente alla norma EN649, posto in ... tagli, sfridi e la pulitura finale. Da posare su superficie piana liscia, in teli di larghezza cm 200 e spessore 2 mm. SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					120,00 90,00		
	SOMMANO mq					210,00	58,80	12'348,00
223 / 224 OED-010PA	Rivestimento vinilico flessibile composto da pvc plastificato con grani colorati integrati nello strato d'usura omogeneo, posto in opera con idoneo collante, con giunti termosaldati ... al fuoco M1, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, e la pulizia finale. In teli di larghezza cm 200, spessore 1.5 mm. SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili							
	Soggiorno		20,00		2,20	44,00		
	Deposito Attrezzature		14,00		2,20	30,80		
	Studio Medico		14,00		2,20	30,80		
	Degenza		25,00		2,20	55,00		
	Degenza		25,00		2,20	55,00		
	Degenza		24,00		2,20	52,80		
	Degenza		24,00		2,20	52,80		
	Lavoro infermieri		16,00		2,20	35,20		
	Medicheria		16,00		2,20	35,20		
	Corridoio		70,00		2,20	154,00		
	A R I P O R T A R E					545,60		588'360,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					545,60		588'360,51
224 / 225 OED-011PA	Fornitura e posa in opera di corrimano-paracolpo con altezza pari a 140 mm, costituito da sottostruttura continua e portante in alluminio estruso rinforzato da opportune nervature ... e al fuoco classe 1. Sottostruttura integrata da un profilo di gomma continuo che garantisce ottima elasticità agli urti SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		50,00			545,60	57,83	31'552,05
	SOMMANO mq					50,00		
225 / 226 OED-013PA	Fornitura e posa in opera di doppio piano in marmo delle dimensioni di 1250x550 mm con predisposto foro per il successivo incasso di lavabi da pagarsi separatamente; o lucidato sul ... malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe.Spessore 3+3 cm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					50,00	60,00	3'000,00
	SOMMANO m					0,00	800,00	0,00
226 / 227 OED-014PA	Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, con gas, composta lato interno da due lastre di cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186 spessore 6/7 mm con una ... infissi o telai metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1. Intercapedine 16 mm. SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					25,00		
	SOMMANO mq					25,00	95,00	2'375,00
227 / 229 E.18.160.020 .c	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... eso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.000 mm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					2,00		
	SOMMANO CADAuno					2,00	551,77	1'103,54
228 / 230 OED-017PA	Rimozione di avvolgibile, cassettone, rullo, porta rullo, cintino, scatola porta cintino incluso smurature e quant'altro necessario compreso il calo in basso e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta incluso oneri di scarica SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	100,00	1'900,00
229 / 231 PR.R.02140. 80.a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, i ... esa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili							
	A R I P O R T A R E							628'291,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							628'291,10
	materiali ingombranti					30,00		
	SOMMANO mc					30,00	60,44	1'813,20
230 / 232 PR.E.01830. 050.a	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta ribalta SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	54,98	824,70
231 / 233 OED-018PA	Sovraprezzo agli infissi per fornitura e posa in opera di cassonetto di tipo coibentato monoblocco completo di tappo frontale in legno coibentato, tappi laterali in PVC per alloggiamento rullo ivi incluse tutte le opere murarie per la posa in opera a regola d'arte. SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	400,00	7'600,00
232 / 234 OED-019PA	Fornitura e posa in opera di profilo metallico scatolare e guida avvolgiile il tutto compreso ogni particolare costruttivo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte per adattare il telaio degli infissi esistenti al telaio dei nuovi infissi e risagomare il lato esterno dell'infisso. SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		35,58			35,58		
	SOMMANO ml					35,58	25,00	889,50
233 / 235 OED-020PA	Fornitura e posa in opera di maniglione fisso per porta interna in legno per wc disabili SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	140,00	560,00
234 / 236 OED-021PA	Smontaggio, accantonamento e riposizionamento in opera di vuotatoio e di lavapadelle sterile già esistenti in reparto e da ricollocare in opera a perfetta regola d'arte in nuova posizione secondo gli elaborati grafici di variante. SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					0,00	280,00	0,00
	SOMMANO cadauno					0,00	280,00	0,00
235 / 237 OED-022PA	Somtaggio di mobili e/o atterzzatura medica presente all'internoi dei locali, dei paracolpi ecc., compreso lo spostamento ed il trasporto della stessa in luogo indicato dalla D.L., l'accatastamento e/o il riassetto, pronta per essere rimessa in funzione. SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					0,00	2'000,00	0,00
	SOMMANO corpo					0,00	2'000,00	0,00
236 / 238 OED-023PA	Sovraprezzo alla fornitura di Porte interna in legno con anta mobile tamburata per meccanismo di apertura rototraslante							
	A R I P O R T A R E							639'978,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							639'978,50
	SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili wc SOMMANO cad					4,00		
						4,00	700,00	2'800,00
237 / 239 OED-024PA	Sovrapprezzo alla fornitura delle porte interne per spessore mostrine in alluminio da cm 12 e fino a cm 30 SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili SOMMANO cadauno					0,00	280,00	0,00
238 / 240 OED-025PA	Montaggio di porta REI esistente precedentemente smontata SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili SOMMANO cadauno					0,00	650,00	0,00
239 / 241 PR.E.0820.9 0.a	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con malta idraulica SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili degenza 1 *(lung.=0,4+2+2,3+2,2) degenza 2 *(lung.=1,7+2,2+2,3+2) degenza 3 *(lung.=0,4+2+2,3+2,2) degenza 4 *(lung.=1,5+2,2+2,3+2) Dep e studio medico *(lung.=1,4+1,4) SOMMANO mq		6,90 8,20 6,90 8,00 2,80		3,30 3,30 3,30 3,30 3,30	22,77 27,06 22,77 26,40 9,24		108,24 29,93 3'239,62
240 / 242 PR.E.16.010. 030.a	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature Sbruf ... e nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili Vedi voce n° 241 [mq 108.24] SOMMANO m²	2,00				216,48		216,48 5,45 1'179,82
241 / 243 PR.E.16.020. 080.a	Sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più¹ di spessore dello strato superficiale di colla di malta SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili SOMMANO m²					0,00	3,80	0,00
242 / 244 OED-026PA	Fornitura e posa in opera di mosaico vetroso spessore mm3, a tessere da cm 2*2 colorato, posato su rete, anche a strisce, compreso la stuccatura e quanto altro necessario SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili SOMMANO mq					0,00	280,00	0,00
	A R I P O R T A R E							647'197,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							647'197,94
243 / 245 OED-027PA	Fornitura di raccordo curvo in gomma, atto al risvolto dei pavimenti in vinilici, compreso tagli, sfridi, collante, sia in verticale che in orizzontale. SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili (lung.=20+14+14+25+25+24+24+15+15+50)		226,00			226,00		
	SOMMANO m					226,00	7,00	1'582,00
244 / 246 PR.E.00720. 020.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					250,00		
	SOMMANO mq					250,00	17,13	4'282,50
245 / 247 PR.E.00720. 020.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili Vedi voce n° 246 [mq 250.00]	6,00				1'500,00		
	SOMMANO mq					1'500,00	1,75	2'625,00
246 / 248 PR.E.00780. 010.a	Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superficie netta Zincorete per posa di massi di sottofondo SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili Vedi voce n° 246 [mq 250.00]					250,00		
	SOMMANO mq					250,00	1,65	412,50
247 / 249 OED-028PA	Fornitura e posa in opera di profili in pvc a raccordo tra pavimento e rivestimento e per gli angoli dei rivestimenti, compreso i pezzi speciali a tre vie e quanto altro necessario. SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		245,20			245,20		
	SOMMANO ml					245,20	6,00	1'471,20
248 / 250 PR.E.21.040. 110.a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		500,00			500,00		
	SOMMANO m ²					500,00	10,28	5'140,00
249 / 251 PR.E.18160. 040.h	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... so le opere							
	A R I P O R T A R E							662'711,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							662'711,14
	murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'005,89	2'011,78
250 / 252 PR.E.18160. 060.c	Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura diametro 400 mm REI 60 SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					2,00		
	SOMMANO					2,00	790,46	1'580,92
251 / 253 PR.R.00610. 040.a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno ... e l'incavvicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite Grande riparazione di infissi di qualunque genere SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					0,00	42,95	0,00
	SOMMANO mq					0,00	42,95	0,00
252 / 254 PR.R.00240. 010.c	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di mattoni SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili	2,00	1,00	0,15	2,20	0,66		
	SOMMANO mc					0,66	341,90	225,65
253 / 255 R.02.120.020 .b	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		200,00			200,00		
	SOMMANO m		200,00			200,00	4,46	892,00
254 / 256 OED-029PA	Fornitura e posa in opera di carta da parati a disegno come grafico della D.L. a rivestimento della parete laterale della sala d'aspetto SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
255 / 257 R.02.030.010 .a	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza fino a cm 5 SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		100,00	0,10	5,00	50,00		
	SOMMANO m²/cm		100,00	0,10	5,00	50,00	11,30	565,00
	A R I P O R T A R E							671'486,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							671'486,49
256 / 258 OED-030PA	Fornitura e posa in opera di maniglia in acciaio satinato, compreso nottolino di chiusura, chiave, serratura e quanto altro necessario per le porte costruttura in alluminio e pannello in legno. SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	180,00	4'500,00
257 / 259 PR.E.00880. 020.a	Muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, ... a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Da mm 100, trasmittanza circa 1,10 W/m²k, REI 180, isolamento = 39 dB SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		10,00			10,00		
	SOMMANO mq					10,00	30,26	302,60
258 / 260 OED-031PA	Rifacimento di colonne in cartongesso per impiantistica verticale SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					5,00		
	SOMMANO ml					5,00	120,00	600,00
259 / 261 R.01.030.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		50,00			50,00		
	SOMMANO m³					50,00	28,39	1'419,50
260 / 262 PR.R.00250. 030.a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla ... e del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)mq SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					0,00		
	SOMMANO mq					0,00	1,47	0,00
261 / 263 PR.E.00160. 010.f	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03. SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		133'020,00			133'020,00		
	SOMMANO kg					133'020,00	0,01	1'330,20
262 / 264 PR.E.00720. 040.a	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili Vedi voce n° 223 [mq 210.00]					210,00		
	A R I P O R T A R E					210,00		679'638,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					210,00		679'638,79
	SOMMANO mq					210,00	4,85	1'018,50
263 / 265 PR.E.00820. 100.b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature e quanto altro si renda necessario ... d'arte. Con mattoni forati a quindici fori (12,13x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia con malta di cemento e sabbia SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili							
	SOMMANO mq					0,00	31,99	0,00
264 / 266 PR.E.01330. 050.b	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: granigliato naturale opaco SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili							
	wc e depositi	6,00	2,20	2,00		26,40		
	deposito		2,00	2,00		4,00		
	wc medici		2,00	2,00		4,00		
	cucina		6,00	1,50		9,00		
	SOMMANO mq					43,40	42,73	1'854,48
265 / 267 PR.E.01520. 010.a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili							
	wc e depositi *(lung.=2,2+2+2,2+2)	6,00	8,40		2,20	110,88		
	deposito *(lung.=2+2+2+2)		8,00		2,20	17,60		
	wc medici *(lung.=2+2+2+2)		8,00		2,20	17,60		
	cucina		2,00		2,00	4,00		
	SOMMANO mq					150,08	40,21	6'034,72
266 / 268 PR.E.01620. 010.e	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta di cemento SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili							
	locali wc *(lung.=2,2+1,9+2,2+1,9)	4,00	8,20		2,20	72,16		
	locali depositi *(lung.=2,2+2,2+1,8+1,8)	2,00	8,00		2,20	35,20		
	wc e deposito inizio reparto *(lung.=2,2+2,2+1,8+1,8)	2,00	8,00		2,20	35,20		
	SOMMANO mq					142,56	13,93	1'985,86
267 / 269 PR.E.01620. 050.e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili							
	locali wc	4,00	8,20		1,10	36,08		
	locali deposito	4,00	8,00		1,10	35,20		
	nuova tramezzatura degenza 1 *(lung.=2+2,3+2,2+2,2)		8,70		3,30	28,71		
	nuova tramezzatura degenza 2 *(lung.=1,8+2,2+2,3+2+2,2)		10,50		3,30	34,65		
	A R I P O R T A R E					134,64		690'532,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					134,64		690'532,35
	nuova tramezzatura degenza 3 *(lung.=2+2,3+2,2+2,2) nuova tramezzatura degenza 4 *(lung.=1,5+2,2+2,3+2+2,2)		8,70 10,20		3,30 3,30	28,71 33,66		
	SOMMANO mq					197,01	20,91	4'119,48
268 / 270 PR.E.01620. 110.a	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gess ... , dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici rustiche già predisposte SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili Vedi voce n° 269 [mq 197.01] Vedi voce n° 224 [mq 545.60]					197,01 545,60		
	SOMMANO mq					742,61	4,17	3'096,68
269 / 271 PR.E.02110. 020.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili Vedi voce n° 270 [mq 742.61]					742,61		
	SOMMANO mq					742,61	2,40	1'782,26
270 / 272 PR.E.01710. 020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		50,00	1,00		50,00		
	SOMMANO mq					50,00	23,73	1'186,50
271 / 273 PR.E.01740. 020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... ra regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		70,00	2,00		140,00		
	SOMMANO mq					140,00	31,40	4'396,00
272 / 274 PR.E.01880. 020.a	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio ... i alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm Per superfici fino a m² 2.5 SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili	16,00 1,00		1,20 1,80	1,90 3,00	36,48 5,40		
	SOMMANO mq					41,88	356,42	14'926,87
273 / 275 PR.E.02320.	Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio compresi gli oneri per la							
	A RIPORTARE							720'040,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							720'040,14
010.d	preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di fissaggio Per larghezza 250 mm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		11,60			11,60		
	SOMMANO m					11,60	123,72	1'435,15
274 / 276 PR.E.18130. 010.a	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 8 SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili (lung.=2,2+2,2+1,1)	4,00	5,50			22,00		
	SOMMANO m					22,00	12,28	270,16
275 / 277 PR.E.18160. 130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	197,12	788,48
276 / 279 PR.R.00130. 050.a	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		50,00			50,00		
	SOMMANO mc					50,00	41,06	2'053,00
277 / 280 PR.R.00130. 060.a	Sovrapprezzo alla scariolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m' di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scariolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m² di materiale trasportato SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		50,00			50,00		
	SOMMANO mc					50,00	2,51	125,50
278 / 281 PR.R.00220. 030.b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili	2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00	4,00 6,50 2,00 1,00 3,50 6,50 2,00 1,00		3,30 3,30 3,30 2,20 3,30 3,30 3,30 2,20	26,40 42,90 19,80 2,20 23,10 42,90 19,80 2,20		
	SOMMANO mq					179,30	6,70	1'201,31
279 / 282 PR.R.00250.	Spiconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura							
	A R I P O R T A R E							725'913,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							725'913,74
010.a	delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle s SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili (lung.=2+2,2) (lung.=2+2) (lung.=2,2+2,2+1,8+1,8) (lung.=2+2) (lung.=2+1,8) (lung.=2+1,8+1,8+2) (lung.=2+1,8) (lung.=2+1,8) (lung.=2+2+2)		4,20 4,00 8,00 4,00 3,80 7,60 3,80 3,80 8,00		2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	9,24 8,80 17,60 8,80 8,36 16,72 8,36 8,36 35,20		
	SOMMANO mq					121,44	4,68	568,34
280 / 283 PR.R.00260. 040.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		250,00			250,00		
	SOMMANO mq					250,00	7,71	1'927,50
281 / 284 PR.R.00260. 100.a	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili degenze *(lung.=4+6,5+4) corridoio medicheria *(lung.=5+5+3,5+3,5) soggiorno *(lung.=6,5+6+6,5+6)	6,00 2,00 2,00	14,50 35,00 17,00 25,00		3,20 3,20 3,20 3,20	278,40 224,00 108,80 80,00		
	SOMMANO mq					691,20	3,21	2'218,75
282 / 285 PR.R.00260. 130.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		250,00			250,00		
	SOMMANO mq					250,00	15,46	3'865,00
283 / 286 PR.R.00260. 160.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili (lung.=2+2,2) (lung.=2+2) (lung.=2,2+2,2+1,8+1,8) (lung.=2+2) (lung.=2+1,8) (lung.=2+1,8+1,8+2) (lung.=2+1,8) (lung.=2+1,8) (lung.=2+2+2)		4,20 4,00 8,00 4,00 3,80 7,60 3,80 3,80 8,00		2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	9,24 8,80 17,60 8,80 8,36 16,72 8,36 8,36 35,20		
	SOMMANO mq	2,00	8,00		2,20	35,20		
	A RIPORTARE					121,44		734'493,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					121,44		734'493,33
	SOMMANO mq					121,44	5,79	703,14
284 / 287 PR.R.00260. 200.a	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili (lung.=4+3,5+3+4) (lung.=2,2+4+3,5+3,2+4) (lung.=3,3+3,3+3+3,3) (lung.=2,2+3,3+3,3+3,2+3,3)		14,50 16,90 12,90 15,30			14,50 16,90 12,90 15,30		
	SOMMANO m					59,60	1,29	76,88
285 / 288 PR.R.02110. 030.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili	12,00 10,00 5,00		0,80 0,70 1,40	2,10 2,10 2,10	20,16 14,70 14,70		
	SOMMANO mq					49,56	7,95	394,00
286 / 289 PR.R.02110. 050.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili	16,00 1,00 1,00		1,20 1,80 2,00	1,60 2,70 2,10	30,72 4,86 4,20		
	SOMMANO mq					39,78	7,76	308,69
287 / 290 PR.R.02120. 010.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	6,42	128,40
288 / 291 PR.R.02140. 010.a	Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km per trasporti fino a 10 km SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		50,00			50,00		
	SOMMANO mc					50,00	8,48	424,00
	A R I P O R T A R E							736'528,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							736'528,44
289 / 292 PR.E.0160.1 0.f	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03. SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili	50,00			1000,00	50'000,00		
	SOMMANO kg					50'000,00	0,06	3'000,00
290 / 293 OED-032PA	Fornitura ed installazione di segnaletica completa di reparto, comprensiva di targhe a bandiera, fuori porta, targa di reparto ecc. con profili arrotondato della stessa tipologia e grandezza dei reparti già ristrutturati. (n. 15 a bandiera; n. 1 alte centrali di reparto; n. 10 fuori porta) SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
291 / 347 PR.C.00620. 080.i	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera Da mm 400X200 SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	60,16	360,96
292 / 442 PR.R.0290.7 0.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili doppio strato	2,00	35,00	10,00		700,00		
	SOMMANO mq					700,00	5,24	3'668,00
293 / 443 PR.E.1220.1 0.b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... ne dei sormonti di 8,10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		35,00	10,00		350,00		
	SOMMANO mq					350,00	18,11	6'338,50
294 / 444 PR.E.1270.4 0.a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia SpCat 2 - Medicina Cat 1 - Opere Edili		35,00	10,00		350,00		
	SOMMANO mq					350,00	1,82	637,00
295 / 445 Risanamento	Risanamento di superficie intradossale di solaio mediante le seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti							
	A R I P O R T A R E							753'532,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							765'456,90
	Impianti idrico-sanitari (Cat 2)							
298 / 222 OED-007PA	Lavori di ripristino di colonna montante di adduzione e ricircolo idrico, composto da: - esecuzione di demolizione di cls per la realizzazione di fori passanti interpiano per le nu ... r il collegamento dal gruppo bagni al collettore del nuovo wc; Il tutto completo e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'311,48	6'557,40
299 / 278 PR.I.00130.0 60.a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2'842,26	11'369,04
300 / 294 OED-012PA	Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso rettangolare in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessi ... la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo sospesoda cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari medicheria wc medici					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	700,00	2'100,00
301 / 303 IMM-014PA	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densità PEAD PE100, sigma 8 (MPa) e relativi raccordi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI 10910 . Dim. DN32 SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	4,50	225,00
302 / 304 IMGM-001PA	Fornitura e posa in opera quadro valvole di intercettazione sicurezza completo di valvole da 1/2" e da 3/4" con raccordo a tre pezzi e switch. SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	750,00	750,00
303 / 305 IMGM-002PA	Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione II stadio in carpenteria da incasso, completo di un gruppo doppio in by - pass con terminale di emergenza, manometro a contatto (o ... i, disconnessione fisica, una linea vuoto con valvola di intercettazione e vuotometro a contatto per segnalazione vuoto. SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		786'458,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		786'458,34
	SOMMANO cadauno					1,00	2'700,00	2'700,00
304 / 306 IMGM- 003PA	Fornitura e posa in opera di centralina allarme clinico di emergenza alta/bassa pressione fino a 4 gas compressi, più vuoto, conforme ai requisiti di Legge relativamente alla compo ... di cassetta da incasso, staffaggi, materiale d'uso e consumo accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	550,00	550,00
305 / 307 IMGM- 004PA	Fornitura e posa in opera allarme modulo quattro ingressi switch con alimentatore integrato; ingombro tre mod. DIN, fornito già configurato per ingressi switch, uscita 234 Vdc pe ... cito di riporto singole, cumulativo OR e cumulativo AND, morsettiere estraibili, possibilità di ripetere fino a 6 unità. SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	450,00	450,00
306 / 308 IMGM- 005PA	Fornitura e posa in opera di protezione antincendio per attraversamento tubazione gas medicale composto da sigillante acrilico antifuoco e da benda antifuoco con classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): E. SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	700,00	1'400,00
307 / 309 IMGM- 006PA	Fornitura e posa in opera di presa a muro per l' Ossigeno, conforme alla norma UNI EN ISO 7396-1 marcate CE in accordo alla direttiva 93/42/CEE, composta da: - Cassetta in ABS bia ... Pannello di copertura in ABS per cassette da installazione ad incasso, larghezza 102 mm ed altezza 92 mm, foro 38 mm SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari Medicheria e lavoro infermieri					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	100,00	200,00
308 / 310 IMGM- 007PA	Fornitura e posa in opera di presa a muro per il vuoto, conforme alla norma UNI EN ISO 7396-1 marcate CE in accordo alla direttiva 93/42/CEE, composta da: - Cassetta in ABS bianco ... Pannello di copertura in ABS per cassette da installazione ad incasso, larghezza 102 mm ed altezza 92 mm, foro 38 mm SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari Medicheria e lavoro infermieri					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	100,00	200,00
309 / 311 IMGM- 008PA	Fornitura e posa in opera di tubi in rame (Cu 99,9%) fabbricati con procedimento senza saldatura e garantiti esenti da utilizzo di materiali di riciclo e conformi alle norme EN 133 ... 'interno della tubazione interessata. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali, materiali per giunzioni. Diametro 10 mm. SpCat 2 - Medicina							
	A R I P O R T A R E							791'958,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							791'958,34
	Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		150,00			150,00		
	SOMMANO ml					150,00	10,00	1'500,00
310 / 312 IMGM- 009PA	Fornitura e posa in opera di tubi in rame (Cu 99,9%) fabbricati con procedimento senza saldatura e garantiti esenti da utilizzo di materiali di riciclo e conformi alle norme EN 133 ... 'interno della tubazione interessata. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali, materiali per giunzioni. Diametro 12 mm. SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	12,00	1'200,00
311 / 313 IMGM- 010PA	Fornitura e posa in opera di tubi in rame (Cu 99,9%) fabbricati con procedimento senza saldatura e garantiti esenti da utilizzo di materiali di riciclo e conformi alle norme EN 133 ... 'interno della tubazione interessata. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali, materiali per giunzioni. Diametro 14 mm. SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	14,00	700,00
312 / 314 IMGM- 011PA	Fornitura e posa in opera di tubi in rame (Cu 99,9%) fabbricati con procedimento senza saldatura e garantiti esenti da utilizzo di materiali di riciclo e conformi alle norme EN 133 ... 'interno della tubazione interessata. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali, materiali per giunzioni. Diametro 16 mm. SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	15,00	1'500,00
313 / 315 IMGM- 012PA	Fornitura e posa in opera di quadro valvole montante così configurato : A) Cassetta in acciaio verniciato bianco, versione da incasso, corredata di : - n°2 valvola a sfera sgrassa ... xiglass per la visualizzazione delle valvole e serratura a chiave montata su pannello a rompere per accesso di emergenza SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
314 / 316 IMGM- 013PA	Fornitura e posa in opera di tubi in rame (Cu 99,9%) fabbricati con procedimento senza saldatura e garantiti esenti da utilizzo di materiali di riciclo e conformi alle norme EN 133 ... 'interno della tubazione interessata. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali, materiali per giunzioni. Diametro 35 mm. SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	29,00	1'450,00
315 / 317 IMGM- 014PA	Fornitura e posa in opera di quadro di riduzione di secondo stadio composto da : A) Fondello in acciaio verniciato bianco versione da incasso costituito da:							
	A R I P O R T A R E							799'808,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							799'808,34
	B) da 1 doppio gruppo ... per la visualizzazione dei manometri targhette in policarbonato a fondo azzurro con indicazione del tipo di gas erogato SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'600,00	2'600,00
316 / 320 IMGM-017PA	Lavori per la realizzazione di opere di allaccio delle colonne montanti gas medicali con l'anello di distribuzione ospedaliero esistente. In dettaglio si prevede: - Apertura del ... bazione, la chiusura del controsoffitto e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
317 / 321 IMGM-018PA	Fornitura e posa in opera di tubi in rame (Cu 99,9%) fabbricati con procedimento senza saldatura e garantiti esenti da utilizzo di materiali di riciclo e conformi alle norme EN 133 ... 'interno della tubazione interessata. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali, materiali per giunzioni. Diametro 28 mm. SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	26,00	2'600,00
318 / 322 IMGM-019PA	Fornitura e posa in opera di presa a muro, conforme alla norma UNI EN ISO 7396-1 marcate CE in accordo alla direttiva 93/42/CEE, composta da: - Cassetta in ABS bianco ad alta resis ... Pannello di copertura in ABS per cassette da installazione ad incasso, larghezza 102 mm ed altezza 92 mm, foro 38 mm SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari							
	SOMMANO cadauno					0,00	100,00	0,00
319 / 323 IMGM-020PA	Fornitura e posa in opera di presa gas medicale su trave testaleto, conforme alla norma UNI EN ISO 7396-1 marcate CE in accordo alla direttiva 93/42/CEE SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	100,00	3'200,00
320 / 324 IMGM-021PA	Fornitura e posa in opera di quadro di compartimento ed emergenza così configurato : A) Cassetta in acciaio verniciato bianco, versione da incasso, corredata di : da 1 gruppi di i ... iglass per la visualizzazione delle valvole e serratura a chiave montata su pannello a rompere per accesso di emergenza SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	750,00	750,00
	A R I P O R T A R E							810'958,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							810'958,34
321 / 331 PR.C.00310. 040.d	Collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in ... a i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 5+5 da 3/4" SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	209,87	1'049,35
322 / 351 PR.C.00910. 040.a	Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di em ... ne e rame con ugello fisso.Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	179,94	359,88
323 / 352 PR.I.00110.0 20.c	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari wc *(par.ug.=4*3) vuota lavabi medicheria cucina wc medici	12,00				12,00 2,00 2,00 1,00 4,00		
	SOMMANO cad					21,00	37,03	777,63
324 / 353 PR.I.00110.0 30.c	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari wc *(par.ug.=4*4) vuota lavabi medicheria cucina wc medici	16,00				16,00 3,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					23,00	41,14	946,22
325 / 354 PR.I.00110.1 30.c	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	45,20	1'039,60
326 / 355 PR.I.00120.0	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta							
	A R I P O R T A R E							815'131,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							815'131,02
10.a	densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari wc medici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,70	302,70
327 / 356 PR.I.00120.0 60.a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	337,63	337,63
328 / 357 PR.I.00120.0 80.a	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	265,98	265,98
329 / 358 PR.I.00120.1 10.b	Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone ... di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavello in extra clay a canale da cm 90x45 SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari locale vuota					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	457,06	457,06
330 / 359 PR.I.00130.0 30.b	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900 mm * 900 mm, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di:a) sedi ... collegamento flessibile;d) piletta e griglia in ottone cromato, Piatto box doccia per persone disabili da mm 1000x 1000 SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					0,00		
	SOMMANO cad					0,00	1'221,36	0,00
331 / 360 PR.I.0130.80 .a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 210x210 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiatre per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili SpCat 2 - Medicina Cat 2 - Impianti idrico-sanitari					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3'548,58	14'194,32
	A R I P O R T A R E							830'688,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							852'888,71
	Impianti elettrici (Cat 3)							
335 / 371 L.16.040.010 .a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno per montaggio interno SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	93,60	187,20
336 / 372 L.16.040.020 .a	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	57,46	1'149,20
337 / 373 L.16.040.030 .i	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: cassetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xenon, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,21	180,21
338 / 374 L.16.040.050 .a	Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: base da incasso, tenuta fino a 2750 N SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	457,53	1'830,12
339 / 375 L.16.50.10.c	Cavo antifiamma, per impianti di rivelazione incendi, posato in opera entro apposita conduttura telefonico a 1 coppia SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					150,00		
	SOMMANO m					150,00	1,48	222,00
340 / 376 IME-020PA	Fornitura e posa in opera di lampada segnapasso a Led luce bianca 230 con palpebra di regolazione della luce. SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	60,00	720,00
341 / 377 IME-019PA	Fornitura e posa in opera di tamponamento antifiamma costituito da ciscini antifuoco adatti per sigillature permanenti contro il fuoco in aperture per cavi attraverso pareti e sola ... adatti per aperture di tutte le dimensioni 1000x700 mm nei solai. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici							
	A R I P O R T A R E							857'177,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							857'177,44
	SOMMANO a corpo					1,00		
342 / 378 IME-018PA	Sistema di collegamento tra centrale di rivelazione incendio e impianto di diffusione sonora compreso fornitura di gestore di messaggi digitali. SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					1,00	250,00	250,00
	SOMMANO cadauno					1,00		
343 / 381 IME-015PA	Collegamento equipotenziale per vano SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					6,00		
	SOMMANO corpo					6,00	75,31	451,86
344 / 382 IME-014PA	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza montato a incasso con lampada LED da 24 W, materiale (del corpo) plastica, colore del corpo bianco, materiale ... IP42, autonomia 2h. Diametro esterno 90 mm Profondita di incasso 40 mm Diametro di incasso 60 mm Tipo di batteria NiCd SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	150,00	900,00
345 / 383 IME-013PA	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza montaggio a parete / soffitto, lampada LED da 8 W, materiale (del corpo) plastica, colore del corpo bianco, m ... Profondita 20 mm Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1) 20 m Tipo di batteria NiCd Numero di sorgenti luminose 4 SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	160,00	1'760,00
346 / 384 IME-012PA	Presa CEE da parete interbloccata in contenitori isolanti in termoisolante, grado di protezione IP 67: 2p+T, 16A, 220-250V SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	75,60	378,00
347 / 385 IME-011PA	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente superiore a 16m ² completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo N07G9-K ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Punto alimentazione sottotraccia di utenza elettrica fino a 16A SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		861'317,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,00		861'317,30
	SOMMANO cad					40,00	21,23	849,20
348 / 386 IME-010PA	Pannello a LED 60x60, con illuminazione di alta qualità, massimo comfort visivo e perfetta resa del colore. Corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguibile, diff ... N 62471 Mantenimento del flusso luminoso LED 30.000h Alimentazione Elettronica 220-240V 50/60Hz Fattore di potenza =0,95 SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	201,00	3'618,00
349 / 387 IME-009PA	Pannello a LED 60x60, con illuminazione di alta qualità, massimo comfort visivo e perfetta resa del colore. Corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguibile, diff ... N 62471 Mantenimento del flusso luminoso LED 30.000h Alimentazione Elettronica 220-240V 50/60Hz Fattore di potenza =0,95 SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	169,00	1'690,00
350 / 388 IME-008PA	Faretto da incasso a LED di forma tonda/quadrata, corpo in alluminio pressofuso, schermo pannello in PMMA, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai ... 1, Mantenimento del flusso luminoso LED 25.000 h Alimentazione Elettronica 220-240V 50/60Hz Fattore di potenza =0,95 SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	45,00	675,00
351 / 389 IME-007PA	Faretto a plafone a LED di forma tonda/quadrata, corpo in alluminio pressofuso, schermo pannello in PMMA, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai ... 4.21, Mantenimento del flusso luminoso LED 25.000 h Alimentazione Elettronica 220-240V 50/60Hz Fattore di potenza =0,95 SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	68,00	68,00
352 / 390 IME-006PA	Plafoniera lineare a LED, corpo in alluminio estruso con testate in ABS; diffusore in policarbonato opalino, rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere, stabilizzato ai ... CEI 34 - 21. Potenza LED 7W Flusso Luminoso 1080lm Alimentazione Elettronica 220-240V 50/60Hz Fattore di potenza =0,95 SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	76,00	380,00
	A RIPORTARE							868'597,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							868'597,50
353 / 391 IME-005PA	1 - Antenna L.B. VHF b.3 6 el. Can. E5÷E12 con connettore F 1 - Antenna L.B. UHF 6 el. filtro LTE all'interno, connettore F 1 - Amplificatore 2 ingressi, b. V, U con filtro SAW ... - CAD S - Derivatore 4 vie Attenuazione 12dB 1 - CAD S - Derivatore 4 vie Attenuazione 14dB 1 - Carico Isolato 75 Ohm SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	550,00	550,00
354 / 392 IME-004PA	Fornitura e posa in opera di impianto chiamata SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	13'500,00	13'500,00
355 / 393 IME-003PA	Quadro elettrico generale costituito da: 1 - struttura da pavimento componibile 1600x850x230 1 - vano cavi esterno 400x1600 1 - porta in vetro 850x1600 1 - porta piena esterna ... kA A/0,03A 3 - portafusibili sezionabili 3P+N 10,3x38 400V 32A 3 - spia tripla rossa 230V 2 - contattore 20A 2NA 230V SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'575,00	6'575,00
356 / 394 PR.L.00110. 330.b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20°C is ... a compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	34,56	414,72
357 / 395 PR.L.00110. 100.c	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusur ... tura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 36 moduli mm 340x590x90 SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	165,90	995,40
358 / 396 PR.L.02160. 030.d	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	47,25	567,00
	A R I P O R T A R E							891'199,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							891'199,62
359 / 397 PR.L.00210. 100.c	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ga ... CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3G4 mm² SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,75	237,50
360 / 398 PR.L.00210. 120.c	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ga ... I 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Pentapolare Sezione 5G4 mm² SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					100,00		
	SOMMANO m					100,00	6,89	689,00
361 / 399 PR.L.00250. 020.h	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da 480x160x70mm (PT9) SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	14,17	127,53
362 / 400 IME-002PA	Sovrapprezzo alla fornitura di trave testaletto singolo per aggiunta di: - presa RJ45 - interruttore unipolare - interruttore bipolare - due tasti copriforo - 1 supporto a 4 moduli ... ivilegiata - 1 presa aggiuntiva assoluta continuità - 1 portafusibile - maggiorazione scatola contenimento per terzo gas SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	300,00	2'400,00
363 / 401 PR.L.00110. 030.a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a 16m² completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del t ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	38,18	572,70
364 / 402	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie							
	A R I P O R T A R E							895'226,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							895'226,35
PR.L.00110. 030.f	superiore a 16m ² completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del t ... l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	46,07	691,05
365 / 403 PR.L.00110. 190.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16m ² completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... are l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	37,19	1'487,60
366 / 404 PR.L.00110. 210.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16m ² completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V ... eso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	42,47	1'486,45
367 / 405 PR.L.00110. 320.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo N07G9 di sezione min ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10A Punto pulsante sotto traccia SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	39,14	391,40
368 / 406 PR.L.00110. 320.e	Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sez ... preso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante a tirante sotto traccia SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	48,54	291,24
369 / 407 PR.L.00170. 060.c	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione ... n" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=0,5,40 A; 4m; A; I'm 0,03 A SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	127,16	5'086,40
	A R I P O R T A R E							904'660,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							904'660,49
370 / 408 IS.RInc.FG4 OHM.2x1.5	Fornitura e posa in opera di cavi resistenti al fuoco schermati FG4OHM1, per sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima e ... H120 CEI 20-36 CEI 20-22.III CEI 20-37 2/4/6/7 IEC 331 IEC 332-3C CEI-UNEL 36762 Cavo FG4OHM1 - sezione mmq 2x1,5 SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,00	200,00
371 / 409 PR.L.00210. 100.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas ... EI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3G2,5mm² SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					300,00		
	SOMMANO m					300,00	3,58	1'074,00
372 / 410 PR.L.00210. 120.e	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... EI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQPentapolare Sezione 5x10 mm' SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					40,00		
	SOMMANO m					40,00	14,56	582,40
373 / 411 PR.L.00210. 120.f	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... EI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQPentapolare Sezione 5x16 mm' SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					50,00		
	SOMMANO m					50,00	21,25	1'062,50
374 / 412 PR.L.00220. 070.c	Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speci ... sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da 150mm SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					40,00		
	SOMMANO m					40,00	28,73	1'149,20
375 / 413 PR.L.00220. 070.d	Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speci ... sospensioni							
	A R I P O R T A R E							908'728,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							908'728,59
	esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da 200mm SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					40,00		
	SOMMANO m					40,00	34,12	1'364,80
376 / 414 PR.L.00240. 030.c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'Æinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25mm SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,81	571,50
377 / 415 PR.L.00250. 020.e	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da 196x152x70mm (PT6) SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,61	76,10
378 / 416 PR.L.00250. 040.a	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da 100x100x50mm stagna SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	7,11	106,65
379 / 417 PR.L.00710. 010.a	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso a 10 moduli a 10 moduli SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,10	191,10
380 / 418 PR.L.00710. 020.a	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	107,69	107,69
381 / 419 PR.L.00720. 030.a	- interno da parete unificato per impianti con o senza centralino di portineria SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici							
	A R I P O R T A R E							911'146,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							911'146,43
	SOMMANO cad					2,00		
382 / 420 PR.L.00730. 010.a	Alimentatore per impianti citofonici principale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					2,00	74,61	149,22
	SOMMANO cad					1,00		
383 / 421 PR.L.00810. 010.a	Cavo per impianti TV coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					1,00	151,33	151,33
	SOMMANO m					100,00		
384 / 422 PR.L.00830. 020.a	Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h 3,8 m SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					100,00	1,46	146,00
	SOMMANO cad					1,00		
385 / 423 PR.L.00910. 020.a	Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					1,00	149,69	149,69
	SOMMANO cad					4,00		
386 / 424 PR.L.01010. 010.h	Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5 SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					4,00	31,34	125,36
	SOMMANO m					500,00		
387 / 425 PR.L.01020. 020.d	Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS terminale schermata, per cavi FTP SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					500,00	2,04	1'020,00
	SOMMANO cad					5,00		
388 / 426 PR.L.01410. 010.d	Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a condensatore, di tipo professionale impedenza di uscita 2.000 o SpCat 2 - Medicina					5,00	34,88	174,40
	SOMMANO cad					5,00		
	A R I P O R T A R E							913'062,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							913'062,43
	SOMMANO cad					0,00	324,82	0,00
389 / 427 PR.L.01420. 010.a	Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ec ... resa l'attivazione dell'impianto tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8 ohm, risposta in frequenza SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'718,85	1'718,85
390 / 428 PR.L.01430. 010.e	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo ad incasso con predisposizione per un trasformatore per impianti SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					0,00	267,20	0,00
	SOMMANO cad					0,00	267,20	0,00
391 / 429 PR.L.01510. 080.a	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. ... grado di protezione IP 40, con alimentazione ordinaria sia in c.c. 12-48 V ed equipaggiati con lampade fluorescenti 8 W SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	241,31	482,62
392 / 430 PR.L.01610. 040.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio completo di base di montaggio SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					0,00	173,05	0,00
	SOMMANO cad					0,00	173,05	0,00
393 / 431 05_IS.RInc. anOA	Fornitura e posa in opera di pannello da parete per tutte impianti di rivelazione incendio, dove la segnalazione d'allarme deve essere associata oltre che a un avviso acustico di u ... e dati collegato al loop del sistema di rivelazione e quanto altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	266,72	266,72
394 / 432 08_IS.RInc. Mod.Ana	Fornitura e posa in opera di modulo d'uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18. L'uscita può essere con ... di collegamento al loop del sistema di rivelazione e quanto altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici							
	A R I P O R T A R E							915'530,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							915'530,62
	Medicina 1					5,00		
	SOMMANO n.					5,00	95,93	479,65
395 / 433 09_IS.RInc.C 1L	Fornitura e posa in opera di centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1 loop CLIP. Ciascuna linea della centrale antincendio permetterà il collegamento di 99 rivelatori e ... ntatore standard 1,8A. Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A 1 uscita sirena da 750mA. Ricarica di due batterie 12Vcc 7Ah. SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici Medicina 1					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	1'707,86	1'707,86
396 / 434 02_IS.RInc.ri v	Fornitura e posa in opera rivelatore a doppia tecnologia combinata ottico di fumo e di calore Caratteristiche generali: - basso profilo, 4,2 cm - insensibilità ai disturbi ele ... loop principale, scatola di derivazione, accessori e quanto altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	93,00	2'976,00
397 / 435 Ele.Alim.17 A	Fornitura e posa in opera di alimentatore supplementare di sicurezza 27,5V 4,5A per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotati di box metallico di dim ... iare indicazioni di stato a LED e relè di guasto. Completo di batterie compatibili)2 x 17Ah). Grado di protezione IP30. SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	373,52	373,52
398 / 436 PR.L.00220. 400.b	Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza compresa tra i mm 25 e i 75 mm Da mm 100 SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					60,00		
	SOMMANO m					60,00	13,10	786,00
399 / 437 PR.L.02160. 020.c	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare unipolare piu' neutro, fino a 20 A SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	32,99	296,91
400 / 438 IME-001PA	Sovrapprezzo alla fornitura di trave testaletto doppi per aggiunta di: - presa RJ45 - interruttore unipolare - interruttore bipolare							
	A R I P O R T A R E							922'150,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'150,56
	- due tasti copriforo - 1 supporto a 4 moduli c ... - 1 portafusibile - maggiorazione scatola contenimento per terzo gas - maggiorazione lunghezza trave da 3,20 a 3,60 ml SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	650,00	2'600,00
401 / 448 07_IS.RInc. MagnREI	Fornitura e posa in opera di fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità ... di collegamento al loop del sistema di rivelazione e quanto altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	97,81	391,24
402 / 449 PR.E.0920.2 0.a	Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: 160 mm SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	125,35	1'253,50
403 / 450 PR.L.0170.3 0.e	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... to elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C) ; n. moduli "m" 2P; In=6,32 A; 2m SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	84,44	1'351,04
404 / 451 PR.L.0170.7 0.g	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione ... nominali; " In" (Ta=30°C) ; n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6,32 A; 4m; AC SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	200,44	4'008,80
405 / 452 PR.L.0170.7 0.i	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione ... nominali; " In" (Ta=30°C) ; n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6,32 A; 4m; AC SpCat 2 - Medicina Cat 3 - Impianti elettrici					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	319,19	638,38
	A R I P O R T A R E							932'393,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'761,08
	Impianti termici e di condizionamento (Cat 4)							
408 / 228 OED-015PA	Lavori edili per il ripristino di colonne montanti a servizio dell'impianto di riscaldamento; nella voce sono compresi: - Forometria solai; Tracce o demolizione di murature; - Ripristini di murature e chiusura tracce; SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	550,00	4'950,00
409 / 295 PR.C.00190. 030.i	Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 76.1 e spessore da mm 2,9 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO m					0,00	19,66	0,00
410 / 296 PR.C.00510. 060.f	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40l ... za alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN50 (2") SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO m					0,00	14,39	0,00
411 / 297 PR.C.00510. 060.g	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40l ... lla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN65 (2" 1/2) SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO m					0,00	17,09	0,00
412 / 298 IMM-008PA	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flusso incrociato dotato di cassone con telaio in profilato di alluminio, pannellatura in lamiera zincata con rivestimento fon ... - Portata d'aria Q= 1050 mc/h - Prevalenza utile H= 140 Pa SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO cadauno					0,00	4'600,00	0,00
413 / 299 IMM-010PA	Fornitura di giunto antivibrante realizzato con tessuto assemblato su lamiera a perfetta tenuta d'aria specifico per eliminare la trasmissione di vibrazioni dalle apparecchiature, ... a di acciaio zincato spessore 0,40 mm, tessuto in ROBUST® poliestere e PVC. Temperature di utilizzo: da - 30°C a + 80°C. SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	A R I P O R T A R E							938'711,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'711,08
	SOMMANO cadauno					0,00	150,00	0,00
414 / 300 IMM-011PA	Fornitura e posa in opera di condotto flessibile isolato per il collegamento dei canali principali ai terminali, formato da una parte interna in alluminio e poliestere tra i quali ... alluminio rinforzato con poliestere, completo di fascette stringitubo. Classe 1 0 di reazione al fuoco Diametro 125 mm SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO ml					0,00	12,20	0,00
415 / 301 IMM-012PA	Fornitura e posa in opera di condotto flessibile isolato per il collegamento dei canali principali ai terminali, formato da una parte interna in alluminio e poliestere tra i quali ... alluminio rinforzato con poliestere, completo di fascette stringitubo. Classe 1 0 di reazione al fuoco Diametro 100 mm SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO ml					0,00	10,14	0,00
416 / 302 IMM-013PA	Rimozione di radiatori a più elementi, a piastra o di altro tipo, in acciaio, alluminio, ghisa, comprese le valvole e i detentori, le mensole di sostegno, le placche ... iale recuperabile entro il cantiere ed il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello non reimpiegabile. SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	50,00	1'500,00
417 / 318 IMGM-015PA	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera da 1" con 2 raccordi a 3 pz. SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO cadauno					0,00	170,00	0,00
418 / 319 IMGM-016PA	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera da 1/2" con 2 raccordi a 3 pz. SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO cadauno					0,00	135,00	0,00
419 / 325 IMM-016PA	Fornitura e posa in opera di isolamento per canali, costituito da lastre in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco. Posa con incollaggio longitudinale a mezzo specifico adesivo. Conducibilità pari a 0,040 W/mK, sp mm 32 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO mq					0,00	30,00	0,00
	A R I P O R T A R E							940'211,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'211,08
420 / 326 IMM-017PA	Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio trafilato mannesmann secondo UNI 8863-87, completo di curve, staffe e pezzi speciali. Sono escluse tutte le assistenze e opere murarie, tracce e ponteggi. ø 1" SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					0,00	12,62	0,00
	SOMMANO ml					0,00		
421 / 327 PR.C.00190. 020.f	Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/2 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					0,00	21,78	0,00
	SOMMANO m					0,00		
422 / 328 PR.C.00190. 030.b	Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende: inci ... re per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 42 e spessore di mm 2,6 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					0,00	10,07	0,00
	SOMMANO m					0,00		
423 / 329 PR.C.00190. 030.d	Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 48,3 e spessore di mm 2,6 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					0,00	14,43	0,00
	SOMMANO m					0,00		
424 / 330 PR.C.00190. 030.g	Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 60,3 e spessore da mm 2,9 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					0,00	17,31	0,00
	SOMMANO m					0,00		
425 / 332 PR.C.00510. 060.c	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° ... za alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN25 (1") SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					0,00	8,43	0,00
	SOMMANO m					0,00		
	A R I P O R T A R E							940'211,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							940'211,08
426 / 333 PR.C.00510. 060.d	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40l ... lla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN32 (1" 1/4) SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO m					0,00	10,65	0,00
427 / 334 PR.C.00510. 060.e	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40l ... lla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN40 (1" 1/2) SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO m					0,00	12,02	0,00
428 / 335 PR.C.00510. 070.f	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40l ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN50 (2") SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO m					0,00	22,91	0,00
429 / 336 PR.C.00510. 090.c	Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finitura con lamierino di alluminio 5/10 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO mq					0,00	16,80	0,00
430 / 337 PR.C.00610. 010.a	Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari in lamiera di acciaio zincato SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO kg					0,00	7,14	0,00
431 / 338 PR.C.00610. 050.c	Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di m 1,20, in opera Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO cad					0,00	169,42	0,00
	A RIPORTARE							940'211,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'211,08
432 / 339 PR.C.00620. 020.h	Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 600X120 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					0,00	61,61	0,00
	SOMMANO cad							
433 / 340 PR.C.00620. 020.m	Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 800X160 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					0,00	102,30	0,00
	SOMMANO cad							
434 / 341 PR.C.00620. 020.v	Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 1000X30 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					0,00	167,75	0,00
	SOMMANO cad							
435 / 342 PR.C.00620. 040.z01	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di mm 30, con serranda, sistema di fissaggio con viti in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 800X300 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					0,00	95,14	0,00
	SOMMANO cad							
436 / 343 PR.C.00620. 040.z12	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di mm 30, con serranda, sistema di fissaggio con viti in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 1000X300 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					0,00	113,95	0,00
	SOMMANO cad							
437 / 344 PR.C.00620. 060.b	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, in opera Da mm 300X100 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					0,00	37,70	0,00
	SOMMANO cad							
438 / 345 PR.C.00620. 060.j	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, in opera Da mm 400X150 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					0,00	48,24	0,00
	SOMMANO cad							
	A R I P O R T A R E							940'211,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'211,08
439 / 346 PR.C.00620. 060.z11	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, in opera Da mm 400X600 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO cad					0,00	118,21	0,00
440 / 348 PR.C.00620. 080.j	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell'alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera Da mm 500X200 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO cad					0,00	64,96	0,00
441 / 349 PR.C.00620. 200.b	Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10, profondità mm 300, otturatore in cartongesso di spessore mm 48, con fusibile metallico ta ... elettrico di fine corsa, certificata secondo la circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL 30/11/1993, in opera Da mm 300 x 200 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO cad					0,00	190,10	0,00
442 / 350 PR.C.00620. 250.c	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari, in opera. Sono esclusi i collegamenti elettrici Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda). Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda). SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO cad					0,00	320,72	0,00
443 / 362 PR.M.0710.3 0.e	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, ... issaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) Altezza massima dell'elemento mm 780 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento	10,00			1000,00	10'000,00		
	SOMMANO 1					10'000,00	0,09	900,00
444 / 363 PR.M.00710. 060.f	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole ... e termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima del radiatore: H (mm) Altezza massima del radiatore mm 750 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento	10,00			800,00	8'000,00		
	SOMMANO 1					8'000,00	0,08	640,00
445 / 364 PR.M.00710. 120.a	Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone croma ... co e del tinteggio. Sono							
	A R I P O R T A R E							941'751,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							941'751,08
	esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale Per allaccio da distribuzione SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	92,87	2'321,75
446 / 365 PR.M.00810. 010.d	Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di ra ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO cad					0,00	948,88	0,00
447 / 366 PR.M.00810. 030.c	Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', compl ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO cad					0,00	604,40	0,00
448 / 367 PR.M.00810. 030.d	Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', compl ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO cad					0,00	704,62	0,00
449 / 368 PR.M.00810. 030.e	Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', compl ... W). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m/h) PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000 SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO cad					0,00	881,31	0,00
450 / 369 PR.M.00810. 130.e	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad ... , la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da collettore SpCat 2 - Medicina Cat 4 - Impianti termici e di condizionamento							
	SOMMANO cad					0,00	149,15	0,00
451 / 370	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e							
	A R I P O R T A R E							944'072,83

